TRICHTERWEG

NEPTUNUSSTRAAT

KONIJNENSTRAAT

SATURNUSSTRAAT

MERCURIUSSTRAAT

CERESSTRAAT

EDUARD WINTERSWIJKSTRAAT

1–1 (0,10)

D1

D2

N1

N2

LET OP: DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN DE TEKENINGEN D.D. 9 APRIL 2021:

- BUSHALTE T.H.V. MAASTRICHTERSTRAAT HUISNR. 111 IS 10 m1 NAAR RECHTS VERPLAATST.
- INRITTEN TOEGEVOEGD T.P.V. TRICHTERWEG HUISNR. 155 EN 157.
- PARKEERVAK T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 119 – 121 VERVANGEN DOOR EEN GROENVAK.

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT		BRU–2101
opdrachtgever	: GEMEENTE BRUNSSUM		
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING	blad	B.04
getekend	: BH	schaal : 1:250	datum : 9 APRIL 2021
gewijzigd	: 3 MEI 2021		
CAD–bestand	: G:\2020\20.087 – Rec. Trichterweg–Maastrichterstroot, Brunssum\02. Bestekstekeningen\04. werkstuk 2\20.087 – Civiel		

● Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Buns tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e-mail: info@plangroep-heggen.nl

- BESTAANDE BEBOUWING
- BESTAANDE INRIT
- KADASTRALE GRENS
- WERKGRENS
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm:
  - 30 mm SMA–NL 11A
  - 60 mm AC22 BIND TDL–B
  - 70 mm AC22 BASE OL–B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm:
  - 25 mm ACB SURF DL–B
  - 70 mm AC22 BASE OL–B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm:
  - 30 mm SMA–NL 8C
  - 60 mm AC22 BIND OL–B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm:
  - 40 mm AC11 SURF DL–B COATING THERMOFLEX, ROOD
  - 80 mm AC22 BASE OL–B
- AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 100 mm BREED
- AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 150 mm BREED
- AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN: BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES) MET OMPANDING BESTAANDE UIT 4 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET MET PARKEREN / PARKEERWASHEIDING
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN KEPERVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ZALM IN KEPERVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD IN ELLEBOOGVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
- BETONTEGELS 200x200x80 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENVERBAND (KORTVERBAND)
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENVERBAND (KORTVERBAND)
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
- AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK 250 mm KLEUR GRIJS
- AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VAR. 200–250 mm KLEUR GRIJS
- AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS KLEUR ZWART 300x300x65 mm
- AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm
- AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS KLEUR ROOD 300x300x65 mm
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN RUIMELPADBAND 40/120x200 mm, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN SCHEIDINGSBAND 115/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 115/225x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT) 225x180 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBAND 180/200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBAND 250x150 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x190x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN LEDCONPROFIELBAND 1000x450x334 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN GOOTSTEEN 150x300x70 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL (VOERTUIGKERend)
- AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL (DEELS HERGEBRUIK)
- AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS
- AAN TE BRENGEN AFVALBAK
- AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm
- AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm ANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING
- AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
- GROEN (DOOR DEREDEN)
- BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
- 1–1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m ONGONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST, BREED 0,10 m
- 0,5–0,5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
- 2,7–0,3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
- DREMPELFIGURATIE THERMOPLAST
- DRIEHOEKSMARKERING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm
- AAN TE BRENGEN WATERDICHTE SLUITLAAG KLEUR GRIJS
- FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING