TRICHTERWEG

KONEETSTRAAT

NEPTUNUSSTRAAT

SATURNUSSTRAAT

MERCURIUSSTRAAT

CERESSTRAAT

EDUARD WINTERSSTRAAT

1–1 (0,10)

D1

D2

D3

D4

N1

N2

N3

BESTANDE BEBOUWING

BESTANDE INRIT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC22 BIND TL–B
- 70 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm:
- 25 mm AC8 SURF OL–B
- 70 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm:
- 40 mm AC11 SURF DL–B
- 50 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm:
- 40 mm AC11 SURF DL–B COATING THERMOFLEX, ROOD
- 80 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 100 mm BREED

AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 150 mm BREED

AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN: BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES) MET OMPANDING BESTAANDE UIT 4 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET NIET PARKEREN / PARKEERVAKSCHEIDING

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ZALM IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT

BETONTEGELS 200x200x80 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENVERBAND (KORTSVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENVERBAND (KORTVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT

AAN TE BRENGEN ONGEMPANEERDE PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK 250 mm KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN GEMVENDE PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VARI. 200–250 mm KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS KLEUR ZWART 300x300x85 mm

AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm

AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN RUIMELPADBAND 40/120x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN SCHEIDINGSBAND 150/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 115/225x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT) 225x180 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND 180/200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND 250x150 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x160x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x190x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN LEDCONPROFIELBAND 1000x4,5/3x334 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN GOOTSTEEN 150x300x70 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL (VOORTVLOEIKEREND)

AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL

AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS

AAN TE BRENGEN AFVALBAK

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm AANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING

GROEN (DOOR DEREDEN)

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

1–1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m

ONGONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST, BREED 0,10 m

0,5–0,5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m

2,7–0,3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m

DREMPELFIGURATIE THERMOPLAST

DRIEHOEKSMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm

AAN TE BRENGEN COATING THERMOFLEX, ROOD

FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

CONCEPT

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT		20.087
opdrachtgever	: GEMEENTE BRUNSSUM		
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING	blad	B.04
getekend	: BH	schaal : 1:250	datum : 26 MAART 2021
gewijzigd	:		
CAD–bestand	: F:\trichterweg\20.087 – C.dwg		

Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e–mail: info@plangroep-heggen.nl