LET OP: DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN GEWIJZIGD TEN OP ZICHTE VAN DE TEKENINGEN D.D. 9 APRIL 2021:

- BUSHALTE T.H.V. MAASTRICHTERSTRAAT HUISNR. 111 IS 10 m1 NAAR RECHTS VERPLAATST.
- INRITTEN TOEGEVOEGD T.P.V. TRICHTERWEG HUISNR. 155 EN 157.
- PARKEERVAK T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 119–121 / 123–125 VERVANGEN DOOR EEN GROENVAK.
- GROENVAK T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 119–123 DEELS VERVANGEN DOOR PARKEERVAKKEN.
- OVERSTEEKPLAATS / MIDDENGELEIDER T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 183 IS VERPLAATST NAAR HUISNR. 173.

BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm: – 30 mm SMA-NL 11A – 60 mm AC22 BIND TDL-B – 70 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm: – 25 mm AC8 SURF DL-B – 70 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm: – 30 mm SMA-NL 8A – 60 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm: – 40 mm AC11 SURF DL-B COATING THERMOFLEX, ROOD – 80 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 100 mm BREED
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 150 mm BREED
AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN: BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES) MET OMRANDING BESTAANDE UIT 4 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET NIET PARKEREN / PARKEERVAKSHEIDING
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ZALM IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
BETONTEGELS 200x200x80 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK 250 mm KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VAR. 200–250 mm KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS KLEUR ZWART 300x300x85 mm
AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm
AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RIJWIELPADBAND 40/120x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN SCHEIDINGSBAND 115/345x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 115/225x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT) 225x160 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 180/200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 250x150 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 525x200x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x190x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN LEICONPROFIELBAND 1000x435x334 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN GOOTTEGEL 150x300x70 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL (VOERTUIGKEREND)
AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL (DEELS HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS
AAN TE BRENGEN AFVALBAK
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160mm
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160mm AANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING
AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
GROEN (DOOR DERDEN)
BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
1-1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
ONONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST, BREED 0,10 m
0.5-0.5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
2.7-0.3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
DREMPELFIGURATIE THERMOPLAST
DRIEHOEKSMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm
AAN TE BRENGEN WATERDICHTE SLIJTLAAG KLEUR GRIJS
FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT
opdrachtgever	: GEMEENTE BRUNSSUM
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING
	BRU-2101
blad	B.05
getekend	: BH
schaal	: 1:250
datum	: 9 APRIL 2021
gewijzigd	: 3 MEI 2021 / 31 MEI 2021 / 1 JULI 2021
CAD-bestand	: G:\2020\20.087 – Rec. Trichterweg-Maastrichterstraat, Brunssum\02. Bestekstekeningen\04. WB\werktek 3\20.087 – C.dwg

• Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e-mail: info@plangroep-heggen.nl