

1 ACER PLATANOIDES "COLUMNARE"  
2 CORYLUS COLUMA  
TREEVOLUTION "vob OBELIX"



3 GINKGO 'BLOBA TREMONIA'  
4 PRUNUS SERRULATA 'SUNSET BOULEVARD'



5 QUERCUS ROBUR 'FASTIGIATA V.D. BERK'



Legenda

	Bebauwing
	Kadastrale grenzen
	Rijbaan - asphalt
	Rijbaan - top laag aanbrengen
	Plateau - BSS kf - kepeverbond - kleur rood
	Plateau - BSS kf - halfsteensverband - kleur zwart
	Parkeerstrook - BSS kf - kleur rood incl. zwart mark
	Drempelmarkering - BSS kf - kleur zwart incl. markering kleur wit
	Suggestie strook - rode asfaltcoating
	Trottoir - betontegels 300x300x45 mm
	Inrit in trottoir - betontegels 300x300x60 mm
	Grasberm
	Lage beplanting
	Parkeervak indeling - BSS kf - kleur wit
	Frezen asphalt
	Trottoirband 180/200x200 mm - kleur grijs
	Trottoirband 180/200x200 mm - 200x200 mm
	Eindverloopband 180/200x200 mm
	Trottoirband 200x200 mm - kleur grijs
	Goottaag - betontegel 300x150x60 mm
	Opsluitband 60x200 mm - kleur grijs
	Opsluitband 100x200 mm - kleur standaard hardsteen
	Inritconstructie - hoekblok 500 mm - 7 strekken BSS df
	Uitstaplegel - 600x400x60 mm
	Aanzet frezen
	Inspectieput
	Wortelscherm Rootblock HDPE 0.6m hoog WB/BB 60/2 Exacte locatie in het werk te bepalen Exacte locatie kabels en leidingen dient de aannemer in het werk te bepalen dmv profieulleuven
	Wortelscherm Rootblock HDPE 1.5m hoog WB/BB 150/2 Exacte locatie in het werk te bepalen Exacte locatie kabels en leidingen dient de aannemer in het werk te bepalen dmv profieulleuven
	Roeien boom
	Nieuwe boom, exacte locatie in het werk te bepalen

- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt Rt: 0,50 m;
- Exacte (hoogte)ligging bestaande kabels en leidingen in het werk te bepalen;
- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren;
- Maa'n in meters, peilen in meters t.o.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Exacte locatie sirtten in het werk te bepalen;
- Alle kolken binnen de werkgrens opbreken en afvoeren;
- Huisaansluitingen vervangen incl. ontstoppingstuk;
- Kolkaansluitingen van gres vervangen door PVC Ø125 mm;
- Verplaatsen lichtmasten, schakelkasten e.d. door deuren;
- Locatie lichtmasten en bomen ter informatie aangeven;
- Bij particuliere inritten ca. 2 m herstraten achter de erfgras;
- Uitgangspunt bij bepaling hoekverdraaiingen is 360 graden stelsel;
- Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie openbaar gebied is 1m herstraten;
- bij eenzijdige locatie waterleiding dient men rekening te houden met overstekende huisaansluitingen van de woningen aan de overzijde.

**RA+**  
ingrimm

Vestiging Sittard  
Coenweg 7  
6135 KB Sittard  
048-4000 400  
ra-plus.nl

Opdrachtgever:	Gemeente Brunssum
Project:	Reconstructie Merkelbeekstraat
Ondersaet:	Verhardingstekening
Revisie:	B
Schaal:	1:200
Projectnr.:	24276
Tekeningnr.:	24276.1
Titel:	Verhardingstekening-01
Geetkand:	BR
Gecc:	Fde
Dir.:	P:24276.1 Gem Brunssum - Rec. Merkelbeekstraat/F. beem21.1 wknangen

